Legenda

Algemeen

- Werkgrens
- Kadastrale grens
- Locatie profiel (A – A')
- +3.49 — Nieuwe terreinhoogte
- 3.34.1 — Bestaande ingemeten hoogte in meters t.o.v. N.A.P.
- Bestaande bebouwing

Nieuwe verharding

- Asfalt-R1 — Asfalt, rood
  Asfalt-R1, constructie volgens principedetail 4
  Asfalt-R2, constructie volgens principedetail 5
- Asfalt, zwart
  Constructie volgens principedetail 6
- BSS KFg — Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: grijs, dik 80mm
- BSS KFg — Betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, kleur: grijs, dik 80mm
- BSS KFg — Betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, kleur: grijs, dik 80mm
- BSS KF-H — Betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, hergebruik
- BSS KFg — Betonstraatstenen, keiformaat, keperverband, kleur: heidepaars, dik 80mm
- Printbeton, cobblestone motief, kleur: grijs, dik 160 mm, in het werk gestort
- Printbeton, KF-halfsteensverband motief, kleur: standaard grijs, dik 160 mm, in het werk gestort
- BSS DK — Betonstraatsteen, dubbelklinker, halfsteensverband, kleur: grijs, dik 80 mm
- Betontegel, 300 x 300 mm, halfsteensverband, kleur: grijs, dik 60 mm
- Betontegel, hergebruik, 300 x 300 mm, halfsteensverband, kleur: rood, dik 60 mm
- Teg30-h — Betontegel, hergebruik, 300 x 300 mm, halfsteensverband, kleur: grijs, dik 60 mm
- Grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm, kleur: grijs
- Noppen- en geleidetegels, afm. 300 x 300 x 65 mm
- Leicon rotonde rammelstrook element
  kleur: grijs, R=9,50 m, lengte 2,20 m, dik 200/320 mm, steenmotief: halfsteensverband
- Goottegel, afm. 300 x 150 x 60 mm, kleur: grijs
- TB13 — Trottoirband 130/150 x 250 mm, kleur: grijs
- GB5 — Geleideband, 50/200 x 250 mm, kleur: grijs
- RWS — RWS band, beton, 110/220 x 250 mm, kleur: grijs
- OB15 — Opsluitband 150 x 250 mm, kleur: grijs
- OB10 — Opsluitband 100 x 200 mm, kleur: grijs
- V15 — Verloopband 130/150 x 250 mm naar 150 x 250 mm, kleur: grijs
- Z1 — Verloop in het werk te zagen, profiel 130/150 x 250 mm
- G20 — Verloopband, 50/200 x 200 mm naar maaiveld kleur: grijs
- IB30 — Inritband 600 x 200 x 300 mm

Markering en bebakening

- Plateauoprit / drempel, betonstraatstenen, keiformaat
  Sinus profiel CROW 30 km/h, 80 mm hoog
- Plateauoprit / drempel, thermoplast op asfalt
  Sinus profiel CROW 30 km/h, 80 mm hoog
- Langsmarkering, thermoplast ononderbroken, b = 0,10 m
- Langsmarkering, thermoplast 1-1, b = 0,10 m
- Langsmarkering, thermoplast 30-270, b = 0,10 m
- Langsmarkering, thermoplast 270-30, b = 0,10 m
- Kanalisatiestrepen, thermoplast 50-50 cm, b = 0,10 cm
- Dwarsmarkering, driehoeksmarkering, beton, 500 x 500 x 60 mm
- Dwarsmarkering, driehoeksmarkering, 30 x 30 cm
- Dwarsmarkering, Driehoeksmarkering, 50 x 50 cm
- Dwarsmarkering, Blokmarkering, 50 x 50 cm
- Voetgangeroversteekplaats
- Puntstuk
- Rechtuitpijl, fietsers
- Fietssymbool
- Fietpadpaal, fietsflex model 100 solar flash
- Diamantkoppaal, kunststof

Terreininrichting

- H01 — Aanbrengen inspectieput HWA met putrand, incl. putnummer en dekselhoogte
- Aanbrengen nieuwe putrand op bestaande put met O-link methode
- Op hoogte brengen bestaande putranden GWA riool
- Verplaatsen bestaande HWA put met putrand, incl. dekselhoogte
- Aanbrengen straatkolk, afm 300 x 300 mm
  - type STR 9301 TBS Soest b.v.
- Aanbrengen trottoirkolk, afm 450 x 350 mm
  - G127LD Nering Bögel
- Aanbrengen trottoirkolk, afm 450 x 450 mm
  - type G 1690 DRD Nering Bögel
- Aanbrengen trottoirkolk, afm 450 x 450 mm
  - type G 153 DRD Nering Bögel
- Bestaande trottoirkolk / straatkolk
- Bestaande peilbuis / gas-, waterafsluiter / brandkraan
- Bestaande lichtmast, incl. aantal uithouders, handhaven
- Bestaande lichtmast, incl. aantal uithouders, verplaatsen door derden
- Bestaande lichtmast, paaltop armatuur, verplaatsen door derden
- Nieuwe lichtmast, type nader te bepalen
- Nieuwe verkeersborden, type volgens bebordingsplan

Beplanting

- Profileren en inzaaien gazon
- Profileren en inzaaien extensief gras, mengsel C1
- Te planten haag op perceelgrens: Fagus sylvatica, 80-100
- Te planten haag op perceelgrens: Fagus sylvatica, 150-200
- Te planten Hedera 150-200, op aan te brengen gaashekwerk
- 1 — Te planten groenstrook: Soorten conform plantlijst
- Ca — Te planten boom: Soorten conform plantlijst
- 40 — Bestaande boom, incl stamdiameter

Lijnmarkering in BSS KF stenen

Aanbrengen uitstroombak
Uitstroomhoogte: +1.85 N.A.P.

opmerkingen :
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Materialen in millimeters tenzij anders aangegeven
- Alle maten dienen in het werk door de aannemer te worden gecontroleerd
-

uitgave	wijzigingen	datum	getekend	gecontrol.
A	Diverse wijzigingen conform opgave gemeente	08-10-2021	JBU	RHA

Opdrachtgever: Gemeente Woudenberg	Schaal: 1:200	Projectnr.: 21-016
Project: Kruispunt Europaweg e.o WRM Nijverheidsweg fase 2	Formaat: A0 841 x 841 mm	Teknr.: 305
Onderwerp: Deel 2 Kruispunt Europaweg - Laan 1940-1945 Nieuwe situatie	Getekend: JBU	Fase: Bestek
	Datum: 20-09-2021	Status: Definitief

Verhoeve & Faber
ENGINEERS & ADVISORS
EST. 1859
Postbus 50
7000 AB Doetinchem
The Netherlands
T: +31 315 84 36 50
www.venf.com